

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M1 CORTE DE PAVIMENTO DE HORMIGON					
<i>M1. de corte de pavimento con disco</i>					
0,150	H.	Peón especializado	13,64	2,05	
0,150	h.	Cortadora disco rad. 1 m.	11,65	1,75	
					3,80
TOTAL PARTIDA					3,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN ACERAS					
<i>M2. Demolición de pavimento de acera existente, con retro-pala excavadora, i/p.p. de bordillo, carga y transporte de escombros a vertedero y p.p. de medios auxiliares y rasanteado de la superficie resultante.</i>					
0,035	H.	Peón especializado	13,64	0,48	
0,035	H	RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV	51,69	1,81	
0,035	H	CAMION BASCULANTE 6 Tn	53,78	1,88	
0,200	M3	Canón de vertido a vertedero	0,73	0,15	
3,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	4,30	0,13	
					4,45
TOTAL PARTIDA					4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
M1 BORDILLO HORM.RECTO 12x25 CM.					
<i>M1. Bordillo prefabricado de hormigón de 9x12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-15. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria y rejuntado, totalmente terminado.</i>					
0,178	H.	Peón especializado	13,64	2,43	
0,001	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	62,73	0,06	
1,000	Ml	Bordillo hormigón recto 12x25	6,05	6,05	
0,050	H.	Retro-martillo rompedor 200	47,92	2,40	
0,050	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	1,38	
0,022	M3	HORMIGON HM-15	58,88	1,30	
2,000			13,60	0,27	
					13,89
TOTAL PARTIDA					13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
M2 ACERA CON BALDOSA HIDRAULICA					
<i>M2. de acerado, con baldosa de hidráulica de 30x30, sobre solera de hormigón de Hm-15, Tmax 20mm y 10cm de espesor y 10 cms. de zahorra natural compactada, incluido excavacion necesaria, incluido enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.</i>					
0,150	H.	Cuadrilla A	32,78	4,92	
0,030	M3	MORT.CEM. PREPARADO 1/6 M-40	52,53	1,58	
0,100	M3	HORMIGON HM-15	58,88	5,89	
0,050	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	1,38	
0,110	M3	Zahorra natural empleada y compactada	22,25	2,45	
1,000	M2	Baldosa hidráulica	6,20	6,20	
2,000			22,40	0,45	
					22,87
TOTAL PARTIDA					22,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M2 PAVIMENTO EN CALZADA					
<i>M2. Pavimento en calzada formado 5 cms. de M.B.C. tipo D-12, incluido pre-partacion de la superficie, barrido y riego de adherencia</i>					
0,025	H.	Cuadrilla A	32,78	0,82	
0,025	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	0,69	
1,000	Kg	Emulsión asfáltica imprim. ECI	0,21	0,21	
0,001	H	Camión cisterna	24,65	0,02	
0,001	H	Barredora	17,15	0,02	
0,120	Tm	M.B.C. empleada	33,00	3,96	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	5,70	0,11	
					5,83
TOTAL PARTIDA					5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
ML CORTE DE PAVIMENTO DE HORMIGON					
<i>ML. de corte de pavimento con disco</i>					
0,150	H.	Peón especializado	13,64	2,05	
0,150	h.	Cortadora disco rad. 1 m.	11,65	1,75	
					3,80
TOTAL PARTIDA					3,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN ACERAS					
<i>M2. Demolición de pavimento de acera existente, con retro-pala excavadora, i/p.p. de bordillo, carga y transporte de escombros a vertedero y p.p. de medios auxiliares y rasanteado de la superficie resultante.</i>					
0,035	H.	Peón especializado	13,64	0,48	
0,035	H	RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV	51,69	1,81	
0,035	H	CAMION BASCULANTE 6 Tn	53,78	1,88	
0,200	M3	Canón de vertido a vertedero	0,73	0,15	
3,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	4,30	0,13	
					4,45
TOTAL PARTIDA					4,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
ML. BORDILLO HORM. RECTO 12X25 CM					
<i>ML. Bordillo prefabricado de hormigón de 9x12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-15. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria y rejuntado, totalmente terminado.</i>					
0,178	H.	Peón especializado	13,64	2,43	
0,001	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	62,73	0,06	
1,000	Ml	Bordillo hormigón recto 12x25	6,05	6,05	
0,050	H.	Retro-martillo rompedor 200	47,92	2,40	
0,050	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	1,38	
0,022	M3	HORMIGON HM-15	58,88	1,30	
2,000			13,60	0,27	
					13,89
TOTAL PARTIDA					13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECA, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M2		ACERA CON BALDOSA HIDRAÚLICA			
		<i>M2. de acerado, con baldosa de hidráulica de 30x30, sobre solera de hormigón de HM-15, Tmax 20mm y 10cm de espesor y 10 cms. de zahorra natural compactada, incluido excavacion necesaria, incluido enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.</i>			
0,150	H.	Cuadrilla A	32,78	4,92	
0,030	M3	MORT.CEM. PREPARADO 1/6 M-40	52,53	1,58	
0,100	M3	HORMIGON HM-15	58,88	5,89	
0,050	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	1,38	
0,110	M3	Zahorra natural empleada y compactada	22,25	2,45	
1,000	M2	Baldosa hidráulica	6,20	6,20	
2,000			22,40	0,45	

22,87

TOTAL PARTIDA 22,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M2		PAVIMENTO EN CALZADA			
		<i>M2. Pavimento en calzada formado 5 cms. de M.B.C. tipo D-12, incluido pre-partacion de la superficie, barrido y riego de adherencia</i>			
0,025	H.	Cuadrilla A	32,78	0,82	
0,025	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	0,69	
1,000	Kg	Emulsión asfáltica imprim. ECI	0,21	0,21	
0,001	H	Camión cisterna	24,65	0,02	
0,001	H	Barredora	17,15	0,02	
0,001	H	Camión bituminador	27,50	0,03	
0,120	Tm	M.B.C. empleada	33,00	3,96	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	5,80	0,12	

5,87

TOTAL PARTIDA 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TUB.PVC PRESI.110,10ATM

Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=110mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.

0,200	H.	Oficial primera	12,40	2,48	
0,200	H.	Peón ordinario	11,91	2,38	
0,210	M3	Arena de río (0-5mm)	14,04	2,95	
0,200	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	5,53	
0,200	H.	Retroexcavadora	20,24	4,05	
1,000	Ml	Tub.PVC 110mm., 10Atm.	6,03	6,03	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	23,40	0,47	

23,89

TOTAL PARTIDA 23,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECA, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
VALVULA ESFERA METAL.D= 110 mm					
<i>UD. Válvula de esfera metálica de D=110 mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/arqueta y accesorios, colocada totalmente terminada.</i>					
0,500	H.	Cuadrilla A	32,78	16,39	
1,000	Ud	Val.esfera met.D=110 mm.y acce	179,53	179,53	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	195,90	3,92	
					199,84
TOTAL PARTIDA					199,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
ACOMETIDA DOMICILIARIA					
<i>Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32mm y 10Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.</i>					
1,500	H.	Cuadrilla A	32,78	49,17	
1,000	Ud	Codo acero galv. 90º 1"	1,65	1,65	
1,000	Ud	Collarín de toma de fundición	11,41	11,41	
7,000	Ud	Enlace recto polietileno 32 mm	2,05	14,35	
2,000	Ud	Llave de esfera 1"	5,03	10,06	
2,000	Ud	Grifo latón rosca 1/2"	5,41	10,82	
1,000	Ud	Arqueta con tapa	35,74	35,74	
8,000	Ml	Tub.polietil.BD32/10Atm	0,71	5,68	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	138,90	2,78	
					141,66
TOTAL PARTIDA					141,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
CANALIZACION CON 3 TUBOS DE PVC 160					
<i>Ml. Canalización con dos tubos de PVC de D=160m. y un tubo de 125 mm, de diámetro i/ separadores y hormigón HM-20 en formacion de prisma, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas</i>					
0,099	H.	Oficial primera	12,40	1,23	
0,100	H.	Peón ordinario	11,91	1,19	
0,108	Tm	Arena amarilla	1,84	0,20	
0,030	H.	Retroexcavadora neumáticos	23,31	0,70	
3,300	Ml	Tubería PVC 160	2,35	7,76	
0,010	H	Camion de 8 T. Basculante	19,93	0,20	
1,000			11,30	0,11	
					11,39
TOTAL PARTIDA					11,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
ML	CORTE DE PAVIMENTO DE HORMIGON				
<i>Ml. de corte de pavimento con disco</i>					
0,150	H.	Peón especializado	13,64	2,05	
0,150	h.	Cortadora disco rad. 1 m.	11,65	1,75	
					3,80
TOTAL PARTIDA					3,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN ACERAS					
0,035	H.	Peón especializado	13,64	0,48	
0,035	H	RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV	51,69	1,81	
0,035	H	CAMION BASCULANTE 6 Tn	53,78	1,88	
0,200	M3	Canón de vertido a vertedero	0,73	0,15	
3,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	4,30	0,13	
					4,45
TOTAL PARTIDA					4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ML BORDILLO RECTO DE 12X25

ML. Bordillo prefabricado de hormigón de 9x12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-10. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria y rejuntado, totalmente terminado.

0,178	H.	Peón especializado	13,64	2,43	
0,001	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	62,73	0,06	
1,000	ML	Bordillo hormigón recto 12x25	6,05	6,05	
0,050	H.	Retro-martillo rompedor 200	47,92	2,40	
0,050	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	1,38	
0,022	M3	HORMIGON HM-15	58,88	1,30	
2,000			13,60	0,27	
					13,89
TOTAL PARTIDA					13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M2 ACERA CON BALDOSA HIDRAULICA

M2. de acerado, con baldosa de hidráulica de 30x30, sobre solera de hormigón de Hm-15 kg/cm2, Tmax 20mm y 10cm de espesor y 10 cms. de zahorra natural compactada, incluido excavacion necesaria, incluido enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.

0,150	H.	Cuadrilla A	32,78	4,92	
0,030	M3	MORT.CEM. PREPARADO 1/6 M-40	52,53	1,58	
0,100	M3	HORMIGON HM-15	58,88	5,89	
0,050	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	1,38	
0,110	M3	Zahorra natural empleada y compactada	22,25	2,45	
1,000	M2	Baldosa hidráulica	6,20	6,20	
2,000			22,40	0,45	
					22,87
TOTAL PARTIDA					22,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M2 PAVIMENTO EN CALZADA					
<i>M2. Pavimento en calzada formado 5 cms. de M.B.C. tipo D-12, incluido pre-partación de la superficie, barrido y riego de adherencia</i>					
0,025	H.	Cuadrilla A	32,78	0,82	
0,025	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	0,69	
1,000	Kg	Emulsión asfáltica imprim. ECI	0,21	0,21	
0,001	H	Camión cisterna	24,65	0,02	
0,001	H	Barredora	17,15	0,02	
0,001	H	Camión bituminador	27,50	0,03	
0,120	Tm	M.B.C. empleada	33,00	3,96	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	5,80	0,12	
					5,87
TOTAL PARTIDA					5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
TUB PVC PRESI 90 MM 10 ATM					
<i>Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=90mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.</i>					
0,200	H.	Oficial primera	12,40	2,48	
0,200	H.	Peón ordinario	11,91	2,38	
0,200	M3	Arena de río (0-5mm)	14,04	2,81	
0,200	H.	Camión 8 T. basculante	27,65	5,53	
0,200	H.	Retroexcavadora	20,24	4,05	
1,000	ML	tUBERIA DE 90 MM 10 Atm	4,28	4,28	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	21,50	0,43	
					21,96
TOTAL PARTIDA					21,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
VALVULA ESFERA METAL D=90 mm					
<i>UD. Válvula de esfera metálica de D=110 mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/arqueta y accesorios, colocada totalmente terminada.</i>					
0,500	H.	Cuadrilla A	32,78	16,39	
1,000	Ud	Val. Esfera met D=90 mm y accesorios	145,35	145,35	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	161,70	3,23	
					164,97
TOTAL PARTIDA					164,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECA, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO					
<i>Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32mm y 10Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.</i>					
1,500	H.	Cuadrilla A	32,78	49,17	
1,000	Ud	Codo acero galv. 90º 1"	1,65	1,65	
1,000	Ud	Collarín de toma de fundición	11,41	11,41	
7,000	Ud	Enlace recto polietileno 32 mm	2,05	14,35	
2,000	Ud	Llave de esfera 1"	5,03	10,06	
2,000	Ud	Grifo latón rosca 1/2"	5,41	10,82	
1,000	Ud	Arqueta con tapa	35,74	35,74	
8,000	MI	Tub.polietil.BD32/10Atm	0,71	5,68	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	138,90	2,78	
					141,66
TOTAL PARTIDA					141,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
CANALIZACION CON 3 TUBOS DE PCV 160					
<i>MI. Canalización con dos tubos de PVC de D=160m. y un tubo de 125 mm, de diámetro i/ separadores y hormigón HM-20 en formación de prisma, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas</i>					
0,099	H.	Oficial primera	12,40	1,23	
0,100	H.	Peón ordinario	11,91	1,19	
0,108	Tm	Arena amarilla	1,84	0,20	
0,030	H.	Retroexcavadora neumáticos	23,31	0,70	
3,300	MI	Tubería PVC 160	2,35	7,76	
0,010	H	Camion de 8 T. Basculante	19,93	0,20	
1,000			11,30	0,11	
					11,39
TOTAL PARTIDA					11,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
UD LAMPARA DESCARGA TUBULAR					
<i>Ud lámpara de descarga tubular de 150 W del tipo Master City White CDO-TT color 827 de Philips o equivalente, totalmente instalada y funcionando</i>					
0,150	h.	Oficial 1ª electricista	17,51	2,63	
1,000	ud	Lámp. VMAP ovoide 250 W.	29,12	29,12	
1,000	ud	Pequeño material	1,25	1,25	
					33,00
TOTAL PARTIDA					33,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS					
UD EQUIPO ELECTRICO ENCENDIDO					
<i>Ud de equipo auxiliar de alto factor con reductor de flujo, doble nivel temporizado de 230 V para lámpara de descarga de 100/150/250 W del tipo Master City White CDO-TT, mod Etimer de Eti o equivalente, totalmente instalado y funcionando</i>					
0,200	h.	Oficial 1ª electricista	17,51	3,50	
1,000	ud	Pequeño material	1,25	1,25	
1,000	Ud	Equipo auxiliar	23,25	23,25	
					28,00
TOTAL PARTIDA					28,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Ud CORRECCION TAPA POZO REGISTRO					
<i>UD. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.</i>					
1,500	H.	Peón especializado	13,64	20,46	
0,100	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	62,73	6,27	
25,000	Ud	Ladrillo cerámico 24x12x7	0,15	3,75	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	30,50	0,61	
					31,09
TOTAL PARTIDA					31,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
Ud ARQUETA TIPO M DE TELEFONICA					
<i>Ud de arqueta tipo M de telefonica con dos conductos D=40 mm pata conducciones totalmente instalada</i>					
0,200	H.	Oficial primera	12,40	2,48	
0,200	H.	Peón ordinario	11,91	2,38	
0,100	Tm	Arena amarilla	1,84	0,18	
1,000	uD	Arqueta tipo M	109,00	109,00	
0,200	H.	Retroexcavadora neumáticos	23,31	4,66	
1,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	118,70	1,19	
					119,89
TOTAL PARTIDA					119,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENETE					
<i>M2. Demolición de pavimento existente, con retro-pala excavadora, i/p.p. de bordillo, adoquines,etc. carga y transporte de escombros a vertedero y p.p. de medios auxiliares y rasanteado de la superficie resultante</i>					
0,040	H.	Peón especializado	13,64	0,55	
0,040	H	RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV	51,69	2,07	
0,040	H	CAMION BASCULANTE 6 Tn	53,78	2,15	
0,200	M3	Canón de vertido a vertedero	0,73	0,15	
3,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	4,90	0,15	
					5,07
TOTAL PARTIDA					5,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
m2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON HM-20 EN BASE					
<i>Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a mano, , incluido sub-base de zahorra natural de 10 cms. de espesor, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.</i>					
0,100	h.	Oficial primera	15,64	1,56	
0,100	h.	Peón ordinario	13,53	1,35	
0,100	m3	ZAHORRA NATURAL	17,99	1,80	
0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	55,00	11,00	
0,025	h.	Regla vibrante eléctrica 2 m.	2,25	0,06	
					15,77
TOTAL PARTIDA					15,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
m2		PAV.ADOQ.HOR.RECTO GRIS 20x10x8			
		<i>Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a definir por la D.F., de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base de hormigon existente, no incluida en el precio, totalmente terminado.</i>			
0,200	h.	Cuadrilla A	36,62	7,32	
0,100	h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,40	0,24	
0,040	m3	Arena de río 0/6 mm.	15,75	0,63	
2,000	kg	Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm	0,27	0,54	
1,000	m2	Adoquín horm.recto gris 20x10x8	11,00	11,00	
					19,73
		TOTAL PARTIDA			19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

m.		TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm			
		<i>Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluyendo corte y restitucion del pavimento en calzada,la excavación necvesaria y el tapado posterior de las zanjas.</i>			
0,166	h.	Excav.hidráulica neumáticos 84 CV	40,26	6,68	
0,350	h.	Oficial primera	15,64	5,47	
0,350	h.	Peón especializado	12,81	4,48	
0,574	m3	Arena de río 0/6 mm.	15,75	9,04	
0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,90	0,08	
0,150	h.	Cortadora disco rad. 1 m.	11,65	1,75	
0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	55,00	11,00	
0,120	Tm	M.B.C. empleada	33,00	3,96	
1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm	50,00	50,00	
					92,46
		TOTAL PARTIDA			92,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

POZO DE REGISTRO PREFABRICADO

UD. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y una altura total de pozo de 2.6 m., incluido pates y tapa

1,500	H.	Cuadrilla B	27,54	41,31	
4,000	Ud	Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.	25,53	102,12	
1,000	Ud	Cono asimétrico D=100 H=60	31,01	31,01	
5,000	Ud	Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.	7,58	37,90	
1,000	Ud	Tapa hormigón D=625 cm.	28,93	28,93	
0,020	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	62,73	1,25	
0,220	H.	Grua automovil	20,50	4,51	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	247,00	4,94	
					251,97
		TOTAL PARTIDA			251,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUMIDERO SIFONICO DE CALZADA 30X40					
<i>Ud. Sumidero sifónico de calzada de 30x40cm. de hormigón para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento.</i>					
2,000	H.	Oficial primera	12,40	24,80	
3,000	H.	Peón especializado	13,64	40,92	
1,000	Ud	Rejilla de fundición	20,43	20,43	
5,000	MI	Tubería E-C, serie D, D=20 cm.	6,09	30,45	
0,162	M3	HORMIGON HM-17,5/P/40 (H-175)	66,31	10,74	
0,050	M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	62,73	3,14	
2,000	%	Medios auxiliares...(s/total)	130,50	2,61	
					133,09
TOTAL PARTIDA					133,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
P.A. IMPREVISTOS A JUSTIFICAR					
<i>P.A. a justificar por imprevistos</i>					
1,000	P.A.	Imprevistos	818,24	818,24	
					818,24
TOTAL PARTIDA					818,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
P.A. SEGURIDAD Y SALUD ESTUDIO BÁSICO					
<i>P.A. por Seguridad y Salud de acuerdo con las estipulaciones del estudio Básico</i>					
1,000	P.A:	Seguridad y Salud	300,00	300,00	
					300,00
TOTAL PARTIDA					300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS					