

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE
CAPÍTULO C01 CALLE RECAS				
SUBCAPÍTULO C01.01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES				
01.01.01	ML CORTE DE PAVIMENTO DE HORMIGON <i>ML. de corte de pavimento con disco</i>			
		455,80	3,80	1.732,04
01.01.02	M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN ACERAS <i>M2. Demolición de pavimento de acera existente, con retro-pala excavadora, i/p.p. de bordillo, carga y transporte de escombros a vertedero y p.p. de medios auxiliares y rasanteado de la superficie resultante.</i>			
		599,90	4,45	2.669,56
01.01.03	MI BORDILLO HORM.RECTO 12x25 CM. <i>ML. Bordillo prefabricado de hormigón de 9x12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-15. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria y rejuntado, totalmente terminado.</i>			
		455,80	13,89	6.331,06
01.01.04	M2 ACERA CON BALDOSA HIDRAULICA <i>M2. de acerado, con baldosa de hidráulica de 30x30, sobre solera de hormigón de Hm-15 , Tmax 20mm y 10cm de espesor y 10 cms. de zahorra natural compactada, incluido excavacion necesaria, incluido enlchado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.</i>			
		599,90	22,87	13.719,71
01.01.05	M2 PAVIMENTO EN CALZADA <i>M2. Pavimento en calzada formado 5 cms. de M.B.C. tipo D-12, incluido prepartacion de la superficie, barrido y riego de adherencia</i>			
		1.139,50	5,83	6.643,29
TOTAL SUBCAPÍTULO C01.01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES.....				31.095,66
SUBCAPÍTULO C01.02 VARIOS				
03.03.01	UD LAMPARA DESCARGA TUBULAR <i>Ud lámpara de descarga tubular de 150 W del tipo Master City White CDO-TT color 827 de Philips o equivalente, totalmente instalada y funcionando</i>			
		10,00	33,00	330,00
03.03.02	UD EQUIPO ELECTRICO ENCENDIDO <i>Ud de equipo auxiliar de alto factor con reductor de flujo, doble nivel temporizado de 230 V para lámpara de descarga de 100/150/250 W del tipo Master City White CDO-TT, mod Etimer de Eti o equivalente, totalmente instalado y funcionando</i>			
		10,00	28,00	280,00
03.03.03	Ud CORRECCION TAPA POZO REGISTRO <i>UD. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.</i>			
		8,00	31,09	248,72

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE
	TOTAL SUBCAPÍTULO C01.02 VARIOS			858,72
	TOTAL CAPÍTULO C01 CALLE RECAS			31.954,38 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE
CAPÍTULO C02 CALLE NUEVA				
SUBCAPÍTULO C02.01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES				
02.01.01	ML CORTE DE PAVIMENTO DE HORMIGON <i>ML. de corte de pavimento con disco</i>	181,05	3,80	687,99
02.01.02	M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN ACERAS <i>M2. Demolición de pavimento de acera existente, con retro-pala excavadora, i/p.p. de bordillo, carga y transporte de escombros a vertedero y p.p. de medios auxiliares y rasanteado de la superficie resultante.</i>	120,00	4,45	534,00
02.01.03	ML. BORDILLO HORM. RECTO 12X25 CM <i>ML. Bordillo prefabricado de hormigón de 9x12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-15. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria y rejuntado, totalmente terminado.</i>	181,05	13,89	2.514,78
02.01.04	M2 ACERA CON BALDOSA HIDRAÚLICA <i>M2. de acerado, con baldosa de hidráulica de 30x30, sobre solera de hormigón de HM-15, Tmax 20mm y 10cm de espesor y 10 cms. de zahorra natural compactada, incluido excavacion necesaria, incluido enlchado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.</i>	120,00	22,87	2.744,40
02.01.05	M2 PAVIMENTO EN CALZADA <i>M2. Pavimento en calzada formado 5 cms. de M.B.C. tipo D-12, incluido prepartacion de la superficie, barrido y riego de adherencia</i>	513,20	5,87	3.012,48
TOTAL SUBCAPÍTULO C02.01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES.....				9.493,65
SUBCAPÍTULO C02.02 SERVICIOS				
02.02.01	TUB.PVC PRESI.110,10ATM <i>ML. Tubería de PVC presión junta elástica de D=110mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.</i>	184,00	23,89	4.395,76
02.02.02	VALVULA ESFERA METAL.D= 110 mm <i>UD. Válvula de esfera metálica de D=110 mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/arqueta y accesorios, colocada totalmente terminada.</i>	6,00	199,84	1.199,04

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE
02.02.03	ACOMETIDA DOMICILIARIA <i>Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32mm y 10Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.</i>			
		12,00	141,66	1.699,92
02.02.04	CANALIZACION CON 3 TUBOS DE PVC 160 <i>Ml. Canalización con dos tubos de PVC de D=160m. y un tubo de 125 mm, de diámetro i/ separadores y hormigón HM-20 en formación de prisma, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas</i>			
		95,00	11,39	1.082,05
	TOTAL SUBCAPÍTULO C02.02 SERVICIOS			8.376,77
SUBCAPÍTULO C02.03 VARIOS				
03.03.01	UD LAMPARA DESCARGA TUBULAR <i>Ud lámpara de descarga tubular de 150 W del tipo Master City White CDO-TT color 827 de Philips o equivalente, totalmente instalada y funcionando</i>			
		10,00	33,00	330,00
03.03.02	UD EQUIPO ELECTRICO ENCENDIDO <i>Ud de equipo auxiliar de alto factor con reductor de flujo, doble nivel temporizado de 230 V para lámpara de descarga de 100/150/250 W del tipo Master City White CDO-TT, mod Etimer de Eti o equivalente, totalmente instalado y funcionando</i>			
		10,00	28,00	280,00
03.03.03	Ud CORRECCION TAPA POZO REGISTRO <i>UD. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.</i>			
		8,00	31,09	248,72
03.03.04	Ud ARQUETA TIPO M DE TELEFONICA <i>Ud de arqueta tipo M de telefonica con dos conductos D=40 mm pata conducciones totalmente instalada</i>			
		6,00	119,89	719,34
	TOTAL SUBCAPÍTULO C02.03 VARIOS			1.578,06
	TOTAL CAPÍTULO C02 CALLE NUEVA			19.448,48 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE
CAPÍTULO C03 CALLE POZUELOS				
SUBCAPÍTULO C03.01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES				
03.01.01	ML CORTE DE PAVIMENTO DE HORMIGON <i>Ml. de corte de pavimento con disco</i>			
		279,80	3,80	1.063,24
03.01.02	M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN ACERAS			
		248,10	4,45	1.104,05
03.01.03	ML BORDILLO RECTO DE 12X25 <i>ML. Bordillo prefabricado de hormigón de 9x12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-10. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria y rejuntado, totalmente terminado.</i>			
		279,80	13,89	3.886,42
03.01.04	M2 ACERA CON BALDOSA HIDRAULICA <i>M2. de acerado, con baldosa de hidráulica de 30x30, sobre solera de hormigón de Hm-15 kg/cm2, Tmax 20mm y 10cm de espesor y 10 cms. de zahorra natural compactada, incluido excavacion necesaria, incluido enlechado de pavimento con cemento coloreado y limpieza.</i>			
		248,10	22,87	5.674,05
03.01.05	M2 PAVIMENTO EN CALZADA <i>M2. Pavimento en calzada formado 5 cms. de M.B.C. tipo D-12, incluido preparacion de la superficie, barrido y riego de adherencia</i>			
		706,15	5,87	4.145,10
TOTAL SUBCAPÍTULO C03.01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES.....				15.872,86

SUBCAPÍTULO C03.02 SERVICIOS

03.02.01	TUB PVC PRESI 90 MM 10 ATM <i>Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=90mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según NTE-ISS-49, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.</i>			
		281,00	21,96	6.170,76
03.02.02	VALVULA ESFERA METAL D=90 mm <i>UD. Válvula de esfera metálica de D=110 mm., para presión de trabajo de 10 atmósferas, i/arqueta y accesorios, colocada totalmente terminada.</i>			
		2,00	164,97	329,94
03.02.03	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO <i>Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de 32mm y 10Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de 25mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.</i>			

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECA, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE
		14,00	141,66	1.983,24
03.02.04	CANALIZACION CON 3 TUBOS DE PVC 160 <i>Ml. Canalización con dos tubos de PVC de D=160m. y un tubo de 125 mm, de diámetro i/ separadores y hormigón HM-20 en formacion de prisma, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanjas</i>			
		140,00	11,39	1.594,60
	TOTAL SUBCAPÍTULO C03.02 SERVICIOS.....			10.078,54
SUBCAPÍTULO C03.03 VARIOS				
03.03.01	UD LAMPARA DESCARGA TUBULAR <i>Ud lámpara de descarga tubular de 150 W del tipo Master City White CDO-TT color 827 de Philips o equivalente, totalmente instalada y funcionando</i>			
		10,00	33,00	330,00
03.03.02	UD EQUIPO ELECTRICO ENCENDIDO <i>Ud de equipo auxiliar de alto factor con reductor de flujo, doble nivel temporizado de 230 V para lámpara de descarga de 100/150/250 W del tipo Master City White CDO-TT, mod Etimer de Eti o equivalente, totalmente instalado y funcionando</i>			
		10,00	28,00	280,00
03.03.03	Ud CORRECCION TAPA POZO REGISTRO <i>UD. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.</i>			
		8,00	31,09	248,72
03.03.04	Ud ARQUETA TIPO M DE TELEFONICA <i>Ud de arqueta tipo M de telefonica con dos conductos D=40 mm pata conducciones totalmente instalada</i>			
		7,00	119,89	839,23
	TOTAL SUBCAPÍTULO C03.03 VARIOS			1.697,95
	TOTAL CAPÍTULO C03 CALLE POZUELOS.....			27.649,35 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE
CAPÍTULO C04 PLAZA DE ESPAÑA				
SUBCAPÍTULO C04.01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES				
04.01.01	M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENETE <i>M2. Demolición de pavimento existente, con retro-pala excavadora, i/p.p. de bordillo, adoquines,etc. carga y transporte de escombros a vertedero y p.p. de medios auxiliares y rasanteado de la superficie resultante</i>			
		860,00	5,07	4.360,20
04.01.02	m2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON HM-20 EN BASE <i>Pavimento continuo de hormigón HM-20/P/20/I, de 20 cm. de espesor, acabado superficial fratasado a mano, , incluido sub-base de zahorra natural de 10 cms. de espesor, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas.</i>			
		860,00	15,77	13.562,20
04.01.03	m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO GRIS 20x10x8 <i>Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a definir por la D.F., de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebadado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base de hormigon existente, no incluida en el precio, totalmente terminado.</i>			
		860,00	19,73	16.967,80
TOTAL SUBCAPÍTULO C04.01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACIONES.....				34.890,20
SUBCAPÍTULO C04.02 RED DE DRENAJE				
05.02.01	m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm <i>Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 500 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares , incluyendo corte y restitucion del pavimento en calzada,la excavación necvesaria y el tapado posterior de las zanjas.</i>			
		80,00	92,46	7.396,80
05.02.02	POZO DE REGISTRO PREFABRICADO <i>UD. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y una altura total de pozo de 2.6 m., incluido pates y tapa</i>			
		4,00	251,97	1.007,88
05.02.03	SUMIDERO SIFONICO DE CALZADA 30X40 <i>Ud. Sumidero sifónicode calzada de 30x40cm. de hormigón para desagüe de pluviales, incluso conexión a la red general de saneamiento.</i>			
		6,00	133,09	798,54

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE
	TOTAL SUBCAPÍTULO C04.02 RED DE DRENAJE.....			9.203,22
	TOTAL CAPÍTULO C04 PLAZA DE ESPAÑA			44.093,42 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL



PAVIMENTACION DE LAS CALLES:RECAS, NUEVA (PARCIAL),POZUELOS Y OTRAS EN CABAÑAS DE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO (€)	IMPORTE
CAPÍTULO C05 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD				
SUBCAPÍTULO C05.01 IMPREVISTOS				
06.01.01	P.A. IMPREVISTOS A JUSTIFICAR <i>P.A. a justificar por imprevistos</i>			
		1,00	818,24	818,24
	TOTAL SUBCAPÍTULO C05.01 IMPREVISTOS.....			818,24
SUBCAPÍTULO C05.02 SEGURIDAD Y SALUD				
06.02.01	P.A. SEGURIDAD Y SALUD ESTUDIO BÁSICO <i>P.A. por Seguridad y Salud de acuerdo con las estipulaciones del estudio Básico</i>			
		1,00	300,00	300,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO C05.02 SEGURIDAD Y SALUD.....			300,00
	TOTAL CAPÍTULO C05 VARIOS Y SEGURIDAD Y SALUD			1.118,24 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.....			124.263,87 €

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Fdo. Julio Cobas Torres